

| Computo general de obras | | | | Plazo estimado de obras | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nº | Detalle | Cant. | U. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparación de obra y relevamiento | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estructura metálica para cerramiento y cielorrasos. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Colocación de columnas de 10x10 | 10 | u. | | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | Colocación de perfil C Nº10 para estructura de cielorraso | 8,3 | ml | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | Colocación de perfil C Nº10 para tabique sosten de cartelería. | 14,4 | ml | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revestimiento e instalaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Instalación de termotanque eléctrico en local 2 | 1 | gl | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Instalación eléctrica para local 1 y 2 y barra de local 5 | 1 | gl | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Instalación eléctrica para conexión de pantallas de tv led en locales 5 y 6 | 1 | gl | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | Instalación de internet. Wifi y conexión por cable en barra de local 5 | 1 | gl | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | Revestimiento cerámico en pared, altura 1,60 mts | 17,8 | m2 | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 | Conexión a agua y cloaca en local 1 y 2 | 1 | gl | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cerramiento de placa de roca de yeso. Cielorraso, tabiques y soporte para cartelería | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Estructura y emplacado de cielorraso | 11 | m2 | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | Estructura y emplacado de tabique de cerramiento entre local 2 y 3 | 2,7 | m2 | | | | | | | | | | | | |
| 4,3 | Estructura y emplacado de tabiques y soporte para cartelería según detalle especificado en lámina 9_ANEXO I | 11,41 | m2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Colocación de carpintería | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Colocación de paño de carpintería según detalle especificado en lámina 7 de ANEXO I | 1 | u. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Instalación de mobiliario fijo | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Mobiliario en local 1_ bajo mesada, mesada con bacha doble y alacenas según detalle especificado en lámina 6 de ANEXO I | 1 | u. | | | | | | | | | | | | |
| 6,2 | Mobiliario en local 3_ barra de apoyo, mesada y mueble bajo mesada según detalle especificado en lámina 6 de ANEXO I | 1 | u. | | | | | | | | | | | | |
| 6,3 | Mobiliario en local 5_ barra de apoyo con conexión a internet y tomas para recarga de dispositivos móviles según detalles especificado en lámina 5 de ANEXO I | 1 | u. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pintura y terminaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | Pintura interior en tabiques y cielorrasos | 31,2 | m2 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Instalación de equipamiento gastronómico | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Heladera exhibidora vertical | 2 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,2 | Heladera exhibidora horizontal | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,3 | Microondas | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,4 | Horno carltero | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,5 | Horno pizzero eléctrico | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,6 | Máquina de café | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,7 | Licuadora | 2 | u | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Instalación de equipamiento mobiliario | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Banqueta individual de hierro y madera con respaldo | 7 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,2 | Mesa 75x75 | 6 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,3 | Sillas tipo "director" | 12 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,4 | Mesa ratona tipo "Gervasoni" diametro 80 cm | 3 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,5 | Mesa ratona tipo "Gervasoni" diametro 60 cm | 1 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,6 | Sillón de 1 cuerpo tipo "Gervasoni" | 6 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,7 | Sillón de 2 cuerpos tipo "Gervasoni" | 2 | u | | | | | | | | | | | | |
| 8,8 | Pantallas de tv led 42" | 2 | u | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIÓN

En esta lámina se presenta el cómputo general de las obras a realizar por el concesionario y la planilla de estimación de tiempos con espacio para que el oferente pueda presentar el plazo estimado para la realización de las mismas

FDO.: LIC. LUCINA MENESCARDI, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de Victoria (E.R.) – ES COPIA – HAY SELLOS

FDO.: ARQ. PATRICIA AMATO, Dirección de Obras Privadas, Municipalidad de Victoria (E.R.) – ES COPIA – HAY SELLOS



LICITACIÓN PÚBLICA N° 008/24
BUFFET EN LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS

Cómputo general de obras _ Plazo Estimado

11

11